

Инвестор:
 Заказчик: ООО "Приморские коммунальные системы"
 Подрядчик: ООО "Мартис"
 Стройка: ж.д. 32а по ул. Сахалинская ремонт фасада

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

Код		
322001		



СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
	14,08,2013

Отчетный период	
с	по
01.08.2013	31.08.2013

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		295 953,00	295 953,00	295 953,00
Итого, руб.					295 953,00
Налог на добавленную стоимость, руб.					
Всего с учетом налогов, руб.					295 953,00

Заказчик (генподрядчик) М.П. Подрядчик (субподрядчик) 

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
и	

Вид деятельности по ОКДП	номер	дата	Вид операции
Договор подряда (контракт)			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.08.2013	01.08.2013	31.08.2013

Смета №, фасад Сахалинская32а

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 295,953 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 98,957 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 591,57 чел.час

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ремонт стен фасада													
1	ГЭСНр53-21-24 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановлен ной герметизации стыков		3,23	12697,18	41011,89	29112,38	176,04	36,63	11723,47	55,93 180,65	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,9)	чел.час	55,93	180,65	161,15	29111,75	29111,75				180,65	
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,02	6,52	5,17	33,71		33,71				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08	0,26	550,71	143,18		143,18	36,84			
	3. 101-9091	Мастика герметизирующая	кг	42,375	136,9	84,89	11621,44				11621,44		
	4. 113-9006	Праймер	кг	0,76	2,455	42,56	104,48				104,48		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			86%*0.85 70%*0.8		24504,11 18771,96 88681,23						
2	ГЭСНр53-21-32 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к норме: 53-21-24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м восстановлен ной герметизации стыков		3,23	4444,24	14354,9	10389,49	58,33	9,17	3907,08	19,96 64,47	
		Затраты труда рабочих (ср 4,9)	чел.час	19,96	64,47	161,15	10389,34	10389,34				64,47	
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,36	4,39	5,17	22,7		22,7				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,06	550,71	33,04		33,04	8,5			
	3. 101-9091	Мастика герметизирующая	кг	14,125	45,62	84,89	3872,68				3872,68		
	4. 113-9006	Праймер	кг	0,25	0,8075	42,21	34,08				34,08		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			86%*0.85 70%*0.8		8741,63 6696,74 31360,44						
3	ГЭСНр53-21-25 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановлен ной герметизации стыков		1,08	16218,97	17516,49	11194,38	88,59	19,89	6233,52	64,32 69,47	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,9)	чел.час	64,32	69,47	161,15	11195,09	11195,09				69,47	
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	2,02	2,18	5,17	11,27		11,27				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	0,14	550,71	77,1		77,1	19,84			
	3. 101-9091	Мастика герметизирующая	кг	42,375	45,77	84,89	3885,42				3885,42		
	4. 101-9889	Прокладки уплотнительные	м	101	109,1	21,21	2314,01				2314,01		
	5. 113-9006	Праймер	кг	0,76	0,8208	42,56	34,93				34,93		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			86%*0.85 70%*0.8		9427,28 7221,99 35858,21						
Ремонт входов,цоколя													
4	ГЭСНр62-41-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		3,44	2389,71	8220,6	8220,6				20,8 71,55	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.час	20,8	71,55	114,89	8220,38	8220,38				71,55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			80%*0.85 50%*0.8		6428,51 3781,48 19663,68						
5	ГЭСНр61-26-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности		3,44	15196,03	52274,34	15642,92	1,72		36629,7	35,73 122,91	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)	чел.час	35,73	122,91	127,27	15642,76	15642,76				122,91	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,34	5,02	1,71		1,71				
3	2. 402-0083	сухая смесь Церизит(расход 1,5кг/м2 на 1мм)3мм	кг	440	1514	24,2	36638,8				36638,8		
УД	3. 402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,03	0,1032	3772	389,27				389,27		
	4. 411-0001	Вода	м3	0,01	0,0344	16,95	0,58				0,58		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			79%*0.85 50%*0.8		12079,86 7195,74 73896,64						
6	ГЭСН15-04- 006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия		3,44	1634,54	5622,82	3671,72	31,68	11,52	1919,42	7,53 25,9	0,01 0,03
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 4)	чел.час	7,5325	25,91	141,7	3671,45	3671,45				25,91	
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0125	0,04								0,04
	1. 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0125	0,04	185,61	7,42		7,42	5,03			
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,0125	0,04	550,71	22,03		22,03	5,67			
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,344	46,9	16,13				16,13		
	4. 101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,04472	42560	1903,28				1903,28		
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			105%*(0.9*0.85) 55%*(0.85*0.8)		3402,35 1584,16 11164,84						
7	ГЭСН15-04- 019-07 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемо й поверхности		3,44	6545,8	22517,55	7004,94	143,59	36,57	15369,02	14,88 51,19	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7)	чел.час	14,881	51,19	136,84	7004,84	7004,84				51,19	
	1. 030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0875	0,3	5,02	1,51		1,51				
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,075	0,26	550,71	143,18		143,18	36,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,01	0,0344	46,9	1,61				1,61		
	4. 101-9403	Краска акриловая	т	0,038	0,1307	103000	13462,1				13462,1		
	5. 101-9732	Грунтовка	т	0,013	0,04472	42560	1903,28				1903,28		
		Накладные расходы от ФОТ			105%*(0.9*0.85)		6504,51						
		Сметная прибыль от ФОТ			55%*(0.85*0.8)		3028,55						
		Всего с НР и СП					33122,89						
8	ГЭСНр62-29-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,29	4245,26	1231,13	698,9	1,6	0,41	530,63	18,72 5,43	
		Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)	чел.час	18,72	5,43	128,74	699,06	699,06				5,43	
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		550,71							
	2. 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,009	0,00261	54306	141,74				141,74		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,029	46,9	1,36				1,36		
	4. 101-9841	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161	0,004669	83000	387,53				387,53		
		Накладные расходы от ФОТ			80%*0.85		546,86						
		Сметная прибыль от ФОТ			50%*0.8		321,68						
		Всего с НР и СП					2204,75						
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							162749,72	85935,33	501,55	114,19	76312,84	591,57	0,03
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							175715,26	98825,64	576,78	131,31	76312,84	591,57	0,03
Накладные расходы							71635,1						
Сметная прибыль							48602,3						
Итого по акту:													
Стены (ремонтно-строительные)							155899,87					314,59	
Малярные работы (ремонтно-строительные)							21868,43					76,98	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							73896,64					122,91	
Отделочные работы							44287,72					77,09	0,03
Итого							295952,66					591,57	0,03
В том числе:													
Материалы							76312,84						
Машины и механизмы							576,78						
ФОТ							98956,95						
Накладные расходы							71635,1						
Сметная прибыль							48602,3						
ВСЕГО по акту							295952,66					591,57	0,03

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)

